



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)
101	VSTUP, SCHODIŠTĚ	9,68
102	CHODBA	—
103	KABINET	25,65
104	KABINET	25,65
109	KMENOVÁ UČEBNA	66,28
110	UČEBNA VÝPOČETNÍ TECHNIKY "CAD"	66,28



Kabely budou instalovány v instalačních zónách dle ČSN 33 2130 ed.2, všechna odbočení budou prováděna kolmo. Uložení kabelových a ostatních vedení je nutno provést v souladu s ČSN 33 2000-5-52 a dalších dotčených ČSN.

Zásuvkový rozvod bude proveden kabely CYKY n x 2,5 uloženími pod omítkou nebo v plastových parapetních kanálech (naznačeno). Pokud není uvedeno jinak, zásuvky pod omítkou budou instalovány do výšky 0,4m nad podlahou, v kanálech dle situace. V umývacích prostorech budou instalovány dle ČSN 33 2130 ed.2 ve výšce min. 1,2m nad podlahou, v zóně 3 a vždy mimo umývací prostor.


Instalační výška zásuvek v prostorech normálních ve smyslu ČSN 33 2000-3 a v prostorech bez umývacího prostoru, může být upravena dle požadavku interiéru.

Doplňující ochranné pospojování bude provedeno vodičem CY25, CY16 a CY4zž.

Vlastnosti použitých instalačních přístrojů jsou uvedeny ve specifikaci mat.

- 1 Prostory s vnějšími vývody pro prostředí vnitřních prostor
- 2 Prostory s vnějšími vývody pro prostředí venkovní
- OPC Prostory s ochranným pospojováním

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41:
- ODPOJENÍM OD ZDROJE
- UZEMNĚNÍM
- POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- PŘÍPADNĚ DALŠÍ ZPŮSOBY OCHRANY, PŘEDEPSANÉ VÝROBCI POUŽITÉHO EL. ZAŘÍZENÍ
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE AC ~50Hz, 400V / TN-C-S

Autor:		HIP:	 28. října 1639, 738 01 Frýdek – Místek tel. 558 436 785 e-mail: inprosm@inprosm.cz www.inprosm.cz	
Vedoucí projektant:		Vypracoval:		
Ing. Vladimíra Pokorná		Tomáš Plandor		
Investor:	Střední odborná škola, F–M, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek, 738 01 Frýdek–Místek	Místo:		
		k.ú. Frýdek, parc.č. 5263/25		
Stavba:			Číslo zakázky:	
Stavební úpravy ve dvou učebnách v objektu na parc.č. 5263/25, k.ú. Frýdek			25/13	Stupeň:
				DPS
Datum:			5/2013	Formát:
				4x A4
Obsah: B.2 Elektroinstalace			Měřítko:	Číslo výkresu:
1NP – Ostatní instalace			1:50	4